

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA

EMPREENDIMENTO	OBRA
Comunidade JARDIM JADER BARBALHO	O DE FISCALIZAÇ
LOCALIZAÇÃO	
BR-316, ESTRADA DO AURÁ - ANANINDEUA-PA	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT				
01.	SERVIÇOS PRELIMINARES:						
01.01	Locação da Obra	m²	96,00				
02.	BLOCO DE CONCRETO CICLÓPICO						
02.01	Bloco de Concreto Ciclópico p/ Fixação dos Pilares de Madei	m³	1,05				
			1,00				
03.	PAREDES	ma?	150.50				
03.01	Em Tábua Forte	m²	159,50				
04.	PORTAS E JANELAS						
04.01	Porta em Madeira Não Industrializada - 0,80 x 2,10 m	un	2,00				
04.02	Porta em Madeira Não Industrializada - 0,70 x 2,10 m	un	1,00				
04.03	Porta em Madeira Não Industrializada - 0,60 x 2,10 m	un	2,00				
04.04	Janela em Madeira Não Industrializada - 1,50 x 1,20 m	un	4,00				
04.05	Balancim em Madeira Não Industrializada - 0,60 x 0,50 m	un	3,00				
05.	COBERTURA:						
05.01	Estrutura de Madeira para Telha de Barro	m²	116,90				
05.02	Cobertura em Telha de Barro Capa Canal	m²	116,90				
05.03	Cumeeira em Telha de Barro	m	16,70				
05.04	Encaliçamento de Beirais	m	47,40				
			,.•				
06.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		0.00				
06.01	Eletroduto F° E° Ø ¾"	m	6,00				
06.02	Eletroduto PVC Rígido Anti-Chama Ø ½"	m	24,00				
06.03	Cabo de Cobre c/ Isol. Anti-Chama, 70°/750V 6,0 mm²	m	12,00				
06.04	Cabo de Cobre c/ Isol. Anti-Chama, 70°/750V 2,5 mm²	m	36,00				
06.05	Cabo de Cobre c/ Isol. Anti-Chama, 70°/ 750V 1,5 mm²	m	150,00				
06.06	Tomada Simples c/ Placa 4"X2" de Sobrepor	un	7,00				
06.07	Interruptor de Sobrepor 1 Tecla Simples	un	2,00				
06.08	Interruptor de Sobrepor 2 Teclas Simples	un	3,00				
06.09	Quadro de Distribuição para 3 Disjuntores	un	1,00				
06.10	Disjuntor Termomagnético 1P-15A	un	3,00				
06.11	Disjuntor Termomagnético 1P-30A	un	1,00				
06.12	Luminária Fluorescente 2 x 20 W Completa	un	3,00				
06.13	Luminária Fluorescente 2 x 40 W Completa	un	9,00				
06.14	Bucha e Arruela de Alumínio Ø ¾"	par	4,00				
07.	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E APARELHOS						
07.01	Tubo PVC Hid. JS Ø 32 mm	m	2,50				
07.02	Tubo PVC Hid. JS Cl. 15 Ø 25 mm	m	18,60				
07.03	Tubo PVC Hid. JS Cl. 15 Ø 20 mm	m	1,50				
07.04	Joelho PVC 90° Hid. JS Ø 32 mm	un	1,00				
07.05	Joelho PVC 90° Hid. JS Ø 25 mm	un	6,00				
07.06	Joelho PVC 90° Hid. JS Ø 25 x 20 mm	un	1,00				
07.07	Joelho PVC 90° Hid. SR Ø 25 mm x ½"	un	1,00				
07.08	Joelho PVC 90° Hid. SR Ø 20 mm x ½"	un	1,00				
07.09	Te PVC Hid. JS Ø 25 mm	un	1,00				
07.10	Te de Redução PVC Hid. SR Ø 25 mm x ½"	un	2,00				

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT		
07.11	Te de Redução PVC Hid. SR Ø 25 mm x 20 mm	un	1,00		
07.12	Adaptador Longo c/ Flanges PVC SR Ø 25 mm x ¾"	un	2,00		
07.13	Adaptador Longo c/ Flanges PVC SR Ø 32 mm x 1"	un	1,00		
07.14	Torneira de Pressão PVC p/ Pia Ø ½"	un	1,00		
07.15	Torneira de Pressão PVC p/ Lavatório Ø 1/2"	un	2,00		
07.16	Torneira Bóia Ø ¾"	un	1,00		
07.17	Registro de Gaveta Bruto Ø ¾"	un	1,00		
07.18	Caixa d'água em Fibra de Vidro Cap. 500 L	un	1,00		
07.19	Tubo PVC Esg. Ø 100 mm	m	5,00		
07.20	Tubo PVC Esg. Ø 75 mm	m	4,00		
07.21	Tubo PVC Esg. Ø 50 mm	m	12,00		
07.22	Tubo PVC Esg. Ø 40 mm	m	6,00		
07.23	Joelho PVC 90° Esg. Ø 100 mm	un	2,00		
07.24	Joelho PVC 90° Esg. Ø 50 mm	un	3,00		
07.25	Joelho PVC 90° Esg. Ø 40 mm	un	4,00		
07.26	Joelho PVC 45° Esg. Ø 40 mm	un	1,00		
07.27	Junção PVC 45° Esg. Ø 40 mm	un	1,00		
07.28	Válvula Plástica para Pia	un	1,00		
07.29	Válvula Plástica para Lavatório	un	2,00		
07.30	Sifão Plástico para Pia	un	1,00		
07.31	Sifão Plástico para Lavatório	un	2,00		
07.32	Ralo Sifonado	un	2,00		
07.33	Caixa Sifonada com Grelha Quadrada	un	1,00		
07.34	Engate Plástico ½" x 0,40 m	un	2,00		
07.35	Caixa de Descarga de Sobrepor com Parafuso Completa	un	2,00		
07.36	Pia em Marmorite L=1,20 m (1 Cuba)	un	1,00		
07.37	Lavatório s/ Coluna em Louça Branco	un	2,00		
07.38	Vaso Sanitário em Louça Branco	un	2,00		
07.39	Assento Sanitário Plástico	un	2,00		
07.40	Caixa de Gordura Sifonada Pré-Moldada	un	1,00		
07.41	Caixa de Passagem Pré-Moldada em Concreto Ø 60 cm	un	1,00		
07.42	Caixa de Inspeção Pré-Moldada em Concreto Ø 60 cm	un	1,00		
07.43	Fossa Pré-Moldada em Concreto Cap. 5 Pessoas	un	1,00		
07.44	Sumidouro Pré-Moldado em Concreto Cap. 5 Pessoas	un	1,00		
07.45	Escavação Manual	m³	1,67		
07.46	Remoção de Excedente	m³	0,48		
07.47	Reaterro Compactado	m³	1,19		
07.17	·	1 '''	1,10		
08	PAVIMENTAÇÃO:	1	1		
08.01	Camada Impermeabilizadora 0,10 m com Pedra Preta	m²	70,50		
08.02	Piso Cimentado Liso	m²	60,00		
08.03	Piso Cimentado Queimado	m²	10,50		
08.04	Calçada de Proteção L = 50 cm	m²	23,46		
09	PINTURA:				
09.01	Pintura à Cal Externa Três Demãos	m²	319,00		
10.	DIVERSOS				
10.01	Limpeza Final	m²	70,50		
VALOR TOTAL (C/ BDI)					
	BDI 25%				
	VA	LOR TOT	AL (S/ BDI)		
	EMITENTEGERENTEDATADATA				
DATA / /					